



## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDREIȘTI KÁROLY, NR. 2-4  
TEL: (+)0040 367 407 200; (+)0040 367 220 000; FAX: (+)0040 367 407 211



Aprobat

Manager

Ec. Ionescu Florina



### CAIET DE SARCINI

Lucrări de igienizare  
(reparații și vopsitorii lavabile pereți și tavane)

#### 1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: Lucrări de igienizare (reparații și vopsitorii lavabile pereți și tavane)

Cod CPV: 45442100-8 Lucrări de vopsire

Tipul achiziției: execuție lucrări

Valoare estimată: 42.844,35 lei fără TVA

Sursa de finanțare: fonduri proprii

#### 2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1 Obiectivul prezentei achiziții îl constituie execuția lucrărilor de igienizare în interiorului Secției Clinice Obstetrică – Ginecologie (clădirea din stradă), etajul 2 din str. Episcopiei nr.5.

Lucrările vor consta în:

a) Lucrări de reparații preliminare:

- refacerea suprafetelor prin razuire în vederea realizării zugrăvelilor lavabile – cantitate estimată – 547,37 mp,
- realizarea reparațiilor cu ipsos/glet – cantitate estimată – 104 mp,
- amorsarea suprafețelor gletuite – cantitate estimată – 547,37 mp,
- demontarea și montarea corpurilor de iluminat aplicate pe perete – buc. estimate – 8 buc,

b) vopsirea cu vopsea lavabilă – cantitate estimată – 547,37 mp,

a pereților și tavanelor birourilor, holurilor, casei scării și toaletelor enumerate în anexa nr. 1.

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate minimale pentru executarea lucrărilor de igienizare (reparații și vopsitorii).

### **3. DOMENIUL DE APLICARE**

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini defineste standardele minime pentru execuția lucrării.

3.3 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

### **4. INFORMAȚII AMPLASAMENT**

Amplasamentul lucrării îl reprezintă o clădire cu destinație spitalicească situată Arad, strada Episcopiei nr. 5 iar încăperile asupra cărora se va interveni se află în clădirea veche (clădirea din stradă).

Funcțional, clădirea este organizată pe 2 nivele plus parterul și demisolul. La etajul 2 încăperile sunt dispuse pe două culoare laterale stânga/dreapta față de holul central de circulație.

### **5. DATE TEHNICE**

#### **5.1 SITUAȚIA EXISTENTĂ**

Suprafețele care vor urma a fi igienizate prezintă diferite stadii de deteriorare de suprafață. Finisajul actual este realizat prin tencuire în relief – calciu și/sau tencuire plană pe care a fost aplicat var/vopsea lavabilă.

#### **5.2 ETAPELE DE EXECUȚIE A LUCRĂRII**

Executia lucrărilor se va face etapizat, in conformitate cu oferta desemnată câștigătoare, parte integrantă a contractului, cu respectarea prevederilor subcap. 5.2.1-Pregătirea suprafețelor și a subcap. 5.2.2 - Execuția vopsitorilor, detaliate mai jos.

Executantul va desemna un responsabil tehnic care va superviza și verifica lucrările.

##### **5.2.1 PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR PRIN REFACEREA TENCUIELII ȘI EFECTUAREA DE REPARAȚII**

Pregătirea suprafețelor în vederea igienizării acestora prin vopsire cu vopsea lavabilă constă în repararea fisurilor și a desprinderilor astfel încât după remedieri, suprafețele suport să fie plane și netede.

Lucrările de refacere a tencuielilor căzute sau deteriorate, plane sau în relief, se vor face acolo unde este necesar, cu materiale gata preparate sau se vor prepara la fața locului.

Reparațiile suprafețelor netede se vor face prin chituirea sau șpacluirea cu pastă de ipsos / glep aplicat.

Pasta de ipsos / glep aplicat folosită pentru chituirea defectelor izolate , se prepară din două părți ipsos și o parte apă( în volume ).Pasta se realizează prin presărarea ipsosului în apă , după care se omogenizează prin amestecare rapidă (în intervalul de maximum 1 minut de la presărare). Pasta se va prepara în cantități care să poată fi folosite înainte de sfârșitul prizei ipsosului (circa 6 minute).

Pentru șpăcluirea suprafețelor mai mari se folosește și pasta de ipsos-var , în proporție de 1 parte ipsos și 1 parte lapte de var (în volume).Compoziția se va prepara în cantități care să poată fi folosite în cel mult 20 minute de la preparare.

După uscarea porțiunilor reparate , suprafața se șlefuiște cu hârtie de șlefuit (în cazul peretilor începând de la partea superioară spre parte inferioară) după care se curăță de praf cu perii sau bidinele curate și uscate.

## 5.2.2 EXECUȚIA VOPSITORIILOR

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depășit.

În prealabil, se face verificarea și rectificarea eventuală a stratului suport.

Vopsitoria cu vopsea de dispersie lavabilă se realizează, aplicând vopseaua manual în două straturi. Diluarea vopselei se va face conform indicațiilor fabricantului. Al doilea strat de vopsitorie se va aplica numai după uscarea completă a primului strat.

Înainte de folosire vopseaua se strecoară prin sita de 900 ochiuri/cmp. Bidoanele și vasele cu vopsea se vor închide etanș, pentru a împiedica formarea de pojghițe și evacuarea apei de emulsie. La reluarea lucrului , vopseaua va fi omogenizată în prealabil. Culorile care vor fi aplicate pe pereti/tavane vor fi alb.

Executarea manuală a vopsitoriei se realizează cu trafalet.

Specificații privind execuția:

Vopsitoria se realizează în următoarea ordine:

amorsă sau grund

vopsea lavabilă diluată aplicată în două straturi

Înainte de aplicarea unui strat de vopsea lavabilă trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat.

## 6. MATERIALELE și UTILITĂȚILE

Materialele utilizate la executarea reparațiilor și vopsitorii vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

Utilitățile necesare pentru execuția lucrării, respectiv apa și energia electrică, vor fi puse la dispoziție de către beneficiar din rețelele proprii și se vor regăsi cu costuri 0 lei în devizul ofertă.

## 7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA și DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate/conformitate și de cel de garanție.

Executantul trebuie să-și organizeze în aşa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să eliminate posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

Transportul în clădire, respectiv ridicarea materialelor la etajul 2 se va face manual pe casa scării.Nu este permisă depozitarea materialelor pentru întreaga lucrare în imobilul beneficiarului.

Executantul va aduce numai materialele ce vor fi puse în opera în ziua în curs.

## **8. CONDIȚII DE CALITATE, VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către beneficiar:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- recepția lucrărilor se va face după uscarea perfectă a acestora;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea vopsitoriiilor se va face prin: examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (același ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat sau lucios pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminențe/planeitate, surgeri, umflături, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc)

- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafețelor pentru vopsire (curățirea, șlefuirea, chituirea rosturilor, etc);
- se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje (ex: între vopsitorii și celealte suprafețe) să se facă cu o delimitare clară (fără suprapunerii).

### **Recepția lucrărilor**

La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligația de a notifica în scris Beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

În cazul în care se constată că sunt deficiențe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

În funcție de constatăriile făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amâna sau de a respinge recepția la terminarea lucrărilor.

## **9. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI**

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și sănătatea muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Pe toată durata realizării lucrării, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgromotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii .

## **10. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE**

Oferta tehnică va fi fermă și va cuprinde toate lucrările necesare pentru execuția contractului, așa cum sunt stipulate în caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta.

Oferta tehnică trebuie să asigure verificarea corespondenței acesteia cu cerințele tehnice impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnică a ofertantului trebuie să cuprindă informații și detalii suficiente pentru a putea permite autoritații contractante identificarea cu ușurință a

corespondenței dintre specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini și soluțiile tehnice propuse și evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire utilizat.

Conținutul ofertei financiare:

**Ofertantul va întocmi oferta tehnico-economică (devizul ofertă) ținând cont de cantitatele pe categorii de lucrări estimate de către autoritatea contractantă și luând în considerare toate operațiunile care intervin în procesul tehnologic de execuție al lucrărilor.**

În componența devizului ofertă vor intra următoarele formulare/centralizatoare:

1. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiectiv;
2. LISTA cu cantități de lucrări pe fiecare categorie de lucrări;
3. LISTA cu cantitățile de utilajele de construcții;
4. LISTA privind consumurile de resurse materiale;
5. LISTA privind consumurile cu mana de lucru;
6. LISTA privind consumurile cu transporturile;

Ofertantul va evidenția, prin completarea formularelor corespunzătoare următoarele:

- a) valoarea totală a lucrării ce urmează a fi executată, exprimată în lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată care va fi evidențiată distinct; (lei)
- b) valoarea devizului aferent inclusiv prețul unitar pentru fiecare categorie de lucrări, respectiv reparații, zugrăveli lavabile; (lei)
- c) valoarea consumurilor totale de resurse materiale; (lei)
- d) valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru; (lei)
- e) valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcții ; (lei)
- f) valoarea consumurilor totale privind transporturile; (lei)

În prețuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profitul și alte asemenea.

## 11. PERIOADA DE EXECUȚIE

Termenul de execuție și predare a lucrării: de la primirea ordinului de începere a lucrărilor 5 zile lucrătoare.

Direcția Gestionare Patrimoniu și Achiziții Publice

Ec.Kurunczi Daniel




Serviciul Tehnic - Administrativ

Ing. Mohorea Dorin



Anexa nr.1 Planşa cu suprafeţele care necesită a fi igienizate (marcate cu x pe planşă).



**OBIECTIV:**  
**Beneficiar:**  
**Proiectant:**  
**Executant:**

**Lucrari de reparatii interioare la Spitalul Matern Arad**  
**Spitalul Matern Arad**

### F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	RPCJ68E1 Razuirea suprafetelor in vederea realizarii zugravelilor lavabile	mp	547.37	17.93	9,813.16			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	17.93	9,813.16			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	0.00	0.00			
2	CF10D1 Glet aplicat pe tencuieli interioare drisuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti si tavane	mp	104.00	38.60	4,014.77			
			material:	6.33	658.65			
			manopera:	32.27	3,356.12			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	0.00	0.00			
3	RPCU08A# Amorsarea suprafetelor gletuite	mp	547.37	8.05	4,406.95			
			material:	0.88	481.68			
			manopera:	7.17	3,925.26			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	0.00	0.00			
4	RPCR24A1 Vopsitorii lavabile a suprafetelor (pereti si tavane)	mp	547.37	32.40	17,734.93			
			material:	16.80	9,197.48			
			manopera:	15.60	8,537.45			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	0.00	0.00			
5	EE10A1 Demontarea si montarea corpurilor de iluminat aplicate pe perete	buc	8.00	158.07	1,264.56			
			material:	136.56	1,092.45			
			manopera:	21.51	172.11			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	0.00	0.00			
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>			11,430.27	25,804.10	0.00	0.00		37,234.37
<b>Recapitulatia: RECAPITULATIE 2021</b>								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	580.59	0.00	0.00			580.59
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		11,430.27	26,384.70	0.00	0.00			37,814.96
Cheltuieli indirecte	3.0000 %	342.91	791.54	0.00	0.00			1,134.45
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		11,773.17	27,176.24	0.00	0.00			38,949.41
Profit	10.0000 %	1,177.32	2,717.62	0.00	0.00			3,894.94
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		12,950.49	29,893.86	0.00	0.00			42,844.35
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>								42,844.35
<b>TVA:</b>					19.00 %			8,140.43
<b>TOTAL GENERAL:</b>								50,984.78

1 euro = 4.76 lei, curs la data de 5/7/2019

Executant,

Director General,

